

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโอ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเตือ อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโอ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเตือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๘๗๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๗๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบประมาณราคา อบรม.นาเตือ

๕.๒ ปร.๔

๕.๓ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางจันทนา	มูลโคตร	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ	ประธานกรรมการ
๒. นายชาคร	ลีคำพอก	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวนงศ์เยาว์	ไถยะฝ้าย	ตำแหน่ง	นัดจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๔. นายปฏิภาค	จันทาสี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
๕. นายสัมฤทธิ์	จันตาชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ประ.5


กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอสว่างคราม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอสว่างคราม จังหวัดนครพนม
แบบ ประ.4 ที่แนบ มีจำนวนกี่หน้า	5 หน้า
ประมาณการราคาวันที่	27 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมเป็นเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	- 670,397.93	1.3048	874,735.22	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	749.00	1.0000	749.00	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	- เฌอนไซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			875,484.22	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			875,000.00	
	ตัวอักษร	(-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			


(ลงชื่อ)  ประมาณการราคา
 (นายสัมฤทธิ์ จันตาชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสาศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางจันทนา มูลโคตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมัย ศิริวงศ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการราคา และให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางจันทนา มูลโคตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาคร สีคำพอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ้าย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายปฎิภาค จันทาสี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสัมฤทธิ์ จันตาชัย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโถ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย นายสัมฤทธิ์ จันทาชัย นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 27 เดือน

มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานดินและฐานราก								
1.1.1	ทดสอบดินด้วยวิธี Borng Test	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
1.1.2	งานดินขุด	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.1.2	งานดินถมปรับแก้พื้นที่	12.00	ลบ.ม.	130.84	1,570.08	99.00	1,188.00	2,758.08	
1.1.3	ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	250.00	225.00	91.00	81.90	306.90	
1.2	งานคอนกรีต								
1.2.1	คอนกรีตหยาบ	0.90	ลบ.ม.	1,393.00	1,253.70	398.00	358.20	1,611.90	
1.2.2	คอนกรีต ค.2	4.20	ลบ.ม.	1,479.00	6,211.80	498.00	2,091.60	8,303.40	
1.3	งานไม้แบบ								
1.3.1	ไม้แบบ	16.00	ลบ.พ.	607.00	9,712.00			9,712.00	
1.3.2	เคร่ารัดแบบ	4.80	ลบ.พ.	350.00	1,680.00			1,680.00	
1.3.3	ค่าแรงประกอบแบบ	20.00	ตร.ม.			133.00	2,660.00	2,660.00	
1.3.4	ตะปู	3.84	กก.	44.00	168.96			168.96	
1.4	งานเหล็กเสริม								
1.4.1	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(นน.0.222กก./ม.)	54.00	กก.	19.28	1,041.12	4.10	221.40	1,262.52	
1.4.2	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.(นน.0.888กก./ม.)	300.00	กก.	23.15	6,945.00	3.30	990.00	7,935.00	
1.4.3	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-		467.30	
1.5	งานโครงสร้างเหล็ก								
1.5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว (นน.51 กก.ต่อ/ทอน)	8.00	ทอน	1,172.43	9,379.44			9,379.44	
1.5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 1/2 นิ้ว (นน.39 กก.ต่อ ทอน)	4.00	ทอน	905.61	3,622.44			3,622.44	
1.5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (นน.30 กก.ต่อ ทอน)	27.00	ทอน	574.77	15,518.79			15,518.79	
1.5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/4 นิ้ว (นน.18.8 กก.ต่อ ทอน)	32.00	ทอน	392.52	12,560.64			12,560.64	
1.5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50X50X6มม. (นน.26.8 กก.ต่อ ทอน)	3.00	ทอน	535.52	1,606.56			1,606.56	
1.5.6	เหล็กแผ่น เพลท ขนาด 250X250X15 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00			1,000.00	
1.5.7	J Bolt 3/4 ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	80.00	1,280.00			1,280.00	
1.5.8	แผ่นเหล็กเสริม ทน 9 มม.	16.00	ตัว	30.00	480.00			480.00	
1.5.5	ค่าแรงงานเหล็ก	1,975.60	กก.			14.00	27,658.40	27,658.40	
	รวม (ยอดยกไป)							125,847.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย นายสัมฤทธิ์ จันทชัย นายช่างโยธา

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							125,847.33	
1.6 งานสี									
1.6.1 สีน้ำมัน		70.00	ตร.ม.	40.00	2,800.00	35.00	2,450.00	5,250.00	
1.6.2 งานไม้เนื้อแข็ง		19.61	ลบ.ฟ.	1,214.95	23,825.17	-	-	23,825.17	
1.7 งานระบบท่อและอุปกรณ์									
1.7.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (นน.30 กก.ต่อ ท.) (น้ำดื่ม)		3.00	ท่อน	905.61	2,716.83			2,716.83	
- ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว		1.00	ตัว	76.73	76.73			76.73	
- ข้องอ 45 Ø 2 นิ้ว		3.00	ตัว	76.73	230.19			230.19	
- สามทาง Ø 2 นิ้ว		4.00	ตัว	100.00	400.00			400.00	
- เหล็กรัดท่อ Ø 2 นิ้ว		6.00	ชุด	20.00	120.00			120.00	
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง		1.00	ระบบ			1,200.00	1,200.00	1,200.00	
1.7.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (นน.30 กก.ต่อ ท.) (น้ำเข้าถัง)		3.00	ท่อน	574.77	1,724.31			1,724.31	
- ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว		3.00	ตัว	76.73	230.19			230.19	
- ข้องอ 45 Ø 2 นิ้ว		3.00	ตัว	76.73	230.19			230.19	
- เหล็กรัดท่อ Ø 2 นิ้ว		6.00	ชุด	20.00	120.00			120.00	
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง		1.00	ระบบ			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.7.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว (นน.51 กก.ต่อ/ท.) (ท่อจ่ายน้ำ)		3.00	ท่อน	1,172.43	3,517.29			3,517.29	
- ข้องอ 45 Ø 3 นิ้ว		3.00	ตัว	215.00	645.00			645.00	
- สามทาง Ø 3 นิ้ว		1.00	ตัว	300.03	300.03			300.03	
- เหล็กรัดท่อ Ø 3 นิ้ว		6.00	ชุด	20.00	120.00			120.00	
- ประตุน้ำ Ø 3 นิ้ว		1.00	ตัว	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง		1.00	ระบบ			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมยอดยก ไป							172,553.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย นายสัมพันธ์ จันทาชัย นายช่างโยธา

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 27

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวม ยอดยกมา									
3	งานระบบสูบน้ำ และอุปกรณ์							637,105.31	
	3.1 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดลแบบSubmersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมตู้ควบคุม	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00			19,000.00	
	3.2 ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ Ø 3/4 นิ้ว	5.00	ท่อน	36.00	180.00	-	-	180.00	
	3.3 ฝาปิดปากบ่อ	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	3.4 สวิตช์ลูกกลอย พร้อมวงจรควบคุม	1.00	ชุด	950.00	950.00			950.00	
	3.5 สายไฟฟ้า วีซีที	1.00	ม้วน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.6 ท่อเหล็กกอบสังกะสี Ø 1 1/4 นิ้ว(น.ม.18.8 กก.ต่อ / ท่อน.)	6.00	ท่อน	392.52	2,355.12	-	-	2,355.12	
	3.7 ค่าแรงงาน	1.00	ระบบ	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	งานไฟฟ้าภายนอก								
	- เสာไฟฟ้า ค.ส.ล.ยาว 7 เมตร	1.00	ต้น	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW 25 SQ.MM.	50.00	เมตร	12.15	607.50	25.00	1,250.00	1,857.50	
	- อุปกรณ์ยึดโยง สายไฟฟ้า	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมยอดยกไป								670,397.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย นายสัมพันธ์ จันทชัย นายช่างโยธา

แบบเลขที่ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ								
	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมแปร์	1.00	ชุด	749.00	749.00	-	-	749.00	
	รวม							749.00	

